

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
на платные услуги по заказам населения  
с 27 января 2025 года  
**PCY**



| № п/п       | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Примечание                | Ед.изм. | Отпускная цена без НДС, руб. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
| <b>Полы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |         |                              |
| 1           | Перестилка чистых дощатых полов (Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпательки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибавкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место)                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.1, п.3    | м2      | 14,72                        |
| 2           | Смена деревянных плинтусов (Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам)                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2008г., т.2.1, п.7    | м.п.    | 3,37                         |
| 3           | Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте (Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с противирой поверхности)                                                                                                                                                                        | сб. 2008г., т.2.1, п.22   | шт.     | 1,76                         |
| 4           | Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте (Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с противирой поверхности)                                                                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.1, п.23   | шт.     | 1,01                         |
| 5           | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном месте (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности)                                                                                                                                                      | сб. 2008г., т.2.1, п.26   | место   | 18,62                        |
| 6           | Разборка кирпичных столбиков (Разбивка столбиков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.1, п.27   | м2 пола | 0,76                         |
| 7           | Разборка лаг деревянных (Разборка лаг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | сб. 2008г., т.2.1, п.28   | м2 пола | 0,92                         |
| 8           | Разборка покрытий дощатых полов или настилов (Снятие плинтусов. Разборка пола или настила)                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.1, п.29   | м2      | 3,76                         |
| 9           | Разборка покрытия полов из линолеума (Снятие старого линолеума со свертыванием в рулон)                                                                                                                                                                                                                                                                      | сб. 2008г., т.2.1, п.30   | м2      | 1,70                         |
| 10          | Разборка покрытия полов из керамических плиток (Разборка покрытия из керамич. плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора)                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.1, п.31   | м2      | 7,74                         |
| 11          | Снятие деревянных плинтусов (Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.1, п.34   | м.п.    | 0,41                         |
| 12          | Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора (Расчистка основания. Заделка расчищенных мест раствором с выравниванием поверхности)                                                                                                                                                               | сб. 2008г., т.2.1, п.36   | м2      | 6,14                         |
| 13          | Смена покрытия из линолеума (Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков)                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.1, п.37   | м2      | 11,09                        |
| 14          | Улучшенная масляная окраска полов (Пролифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и пролифкой подмазанных мест. Сплошная шпателька за 1 раз. Шлифовка. Отрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.6, п.17   | м2      | 9,84                         |
| 15          | Укладка ламинированных полов (Укладка уплотнителя. Укладка ламината)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.1, п.39   | м2      | 8,08                         |
| 16          | Устройство готового деревянного плинтуса (Разметка, нарезка и установка плинтуса)                                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.1, п.43   | м2 пола | 1,33                         |
| 17          | Укладка лаг и досок по кирпичным столбикам (Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивками)                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.1, п.48   | м2 пола | 7,56                         |
| 18          | Укладка лаг и досок по готовому основанию (Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивками)                                                                                         | сб. 2008г., т.2.1, п.49   | м2 пола | 5,98                         |
| 19          | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке (Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки) | сб. 2008г., т.2.1, п.56   | м2      | 20,76                        |
| 20          | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм (Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм)                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2008г., т.2.1, п.57   | м2      | 8,04                         |
| 21          | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей (Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных)                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2010г., т.2.1, п.58   | м2      | 2,05                         |
| 22          | Смена покрытий полов из ламинированных панелей (Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтусов)                                                                                                                                                                                                             | сб. 2010г., т.2.1, п.59   | м2      | 10,45                        |
| 23          | Устройство плинтусов из ПВХ (Нанесение мастики с установкой плинтусов)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | сб. 2010г., т.2.1, п.60   | м       | 2,27                         |
| 24          | Разборка плинтусов из ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2010г., т.2.1, п.61   | м       | 0,45                         |
| 25          | Разборка покрытий полов из ДСП (Разборка покрытий с очисткой материалов и основания)                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2010г., т.2.1, п.62   | м2      | 2,61                         |
| 26          | Разборка покрытий полов из ДВП (Разборка покрытий с очисткой материалов и основания)                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2010г., т.2.1, п.63   | м2      | 0,92                         |
| 27          | Устройства покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 в один слой (Настилка покрытия на мостике)                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2010г., т.2.1, п.64,1 | м2      | 11,95                        |
| 28          | Устройства покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 в два слоя (Настилка покрытия на мостике)                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2010г., т.2.1, п.64,2 | м2      | 20,29                        |
| 29          | Устройства покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 в один слой (Настилка покрытия на мостике)                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2010г., т.2.1, п.65,1 | м2      | 10,32                        |
| 30          | Устройства покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 в два слоя (Настилка покрытия на мостике)                                                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2010г., т.2.1, п.65,2 | м2      | 17,47                        |
| 31          | Устройства покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2 (Настилка покрытия с креплением гвоздями)                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2010г., т.2.1, п.66   | м2      | 5,35                         |
| 32          | Устройства покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2 (Настилка покрытия с креплением гвоздями)                                                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2010г., т.2.1, п.67   | м2      | 4,63                         |
| 33          | Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью до 20 м2 (Устройства покрытия с подготовкой основания)                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2010г., т.2.1, п.69   | м2      | 8,04                         |
| 34          | Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью свыше 20 м2 (Устройства покрытия с подготовкой основания)                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2010г., т.2.1, п.70   | м2      | 7,56                         |
| 35          | Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 (Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания)                                                                                                                                                                                                              | сб. 2010г., т.2.1, п.71   | м2      | 8,13                         |
| 36          | Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2 (Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания)                                                                                                                                                                                                           | сб. 2010г., т.2.1, п.72   | м2      | 7,14                         |

| №<br>п/п              | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание                | Ед. изм. | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
| 37                    | Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20 мм с устройством плинтуса (Устройство покрытия толщ. 20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса)                                                                                                                                                                                                               | сб. 2010г., т.2.1, п.73   | м2       | 7,45                            |
| 38                    | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке (Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности. укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки)                                                              | сб. 2010г., т.2.1, п.74   | м2       | 20,76                           |
| <b>Оконные проемы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |                                 |
| 39                    | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей (Снятие оконной коробки с выломкой четвертей)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2008г., т.2.2, п.12   | коробка  | 64,18                           |
| 40                    | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах (Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.2, п.14   | шт.      | 3,00                            |
| 41                    | Установка подоконных досок (Установка подоконной доски. Заделка швов цементным раствором. Нанесение полиуретановой пены)                                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.2, п.17   | м        | 5,13                            |
| 42                    | Снятие оконных створок (Снятие оконной створки с отвинчиванием петель)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.2, п.19   | створка  | 6,67                            |
| 43                    | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки)                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2008г., т.2.2, п.20   | блок     | 54,41                           |
| 44                    | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки)                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.2, п.21   | блок     | 62,85                           |
| 45                    | Герметизация мест примыкания оконных (дверных) блоков к стенам полиуретановой пеной (Нанесение полиуретановой пены)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.2, п.22   | м        | 2,32                            |
| 46                    | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен, площадью до 3 м2 (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры)                         | сб. 2008г., т.2.2, п.23,3 | блок     | 24,94                           |
| 47                    | Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы кирпичных стен (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры) | сб. 2008г., т.2.2, п.25,1 | блок     | 42,42                           |
| 48                    | Установка отлива из оцинк. стали с устройством каркаса (Сверление отверстий для креп-я отлива. Установка пластик. козырьков. Установка отлива. Заполнение швов полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты)                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.2, п.30   | м        | 5,23                            |
| 49                    | Установка оконных коробок в каменных стенах, площадью до 2 м2 (Очистка проемов. Осмолка и обшивка рубероидом коробок. Крепление и конопатка коробок)                                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2010г., т.2.2, п.41,1 | м2       | 19,60                           |
|                       | - площадью более 2 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.2, п.41,2 | м2       | 14,33                           |
| 50                    | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня, площадью до 2 м2 (Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосам и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок)                                                                                                                                  | сб. 2010г., т.2.2, п.42,1 | м2       | 86,18                           |
|                       | - площадью более 2 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.2, п.42,2 | м2       | 62,89                           |
| 51                    | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня, площадью до 2 м2 (Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок)                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2010г., т.2.2, п.43,1 | м2       | 31,53                           |
|                       | - площадью более 2 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.2, п.43,2 | м2       | 20,62                           |
| 52                    | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня, площадью до 2 м2 (Крепление и конопатка коробок)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.2, п.44,1 | м2       | 31,53                           |
|                       | - площадью более 2 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.2, п.44,2 | м2       | 20,62                           |
| 53                    | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки, переплет створный (Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки петель. Врезкой петель. Установка оконных приборов)                                                                                                                                                                                             | сб. 2010г., т.2.2, п.45,1 | створка  | 30,65                           |
|                       | - переплет глухой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сб. 2010г., т.2.2, п.45,2 | створка  | 11,09                           |
| 54                    | Установка подоконной доски из ПВХ (Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором)                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2010г., т.2.2, п.47   | м        | 4,84                            |
| 55                    | Установка откосов из ПВХ (Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2010г., т.2.2, п.48   | м2       | 7,00                            |
| 56                    | Установка деревянного оконного блока, площадью до 2 м2 (Установка оконного блока с креплением коробки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2010г., т.2.2, п.49,1 | блок     | 52,45                           |
|                       | - площадью более 2 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.2, п.49,2 | блок     | 60,06                           |
| <b>Дверные проемы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |                                 |
| 57                    | Снятие дверных полотен (Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2008г., т.2.3, п.1    | полотно  | 3,76                            |
| 58                    | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.3, п.2    | коробка  | 64,18                           |
| 59                    | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка (Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах)                                                                                                                                                                                                                                       | сб. 2008г., т.2.3, п.3    | коробка  | 69,22                           |
| 60                    | Снятие дверных коробок в перегородках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.3, п.5    | коробка  | 9,04                            |
| 61                    | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового (Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполн. пустот монтажной пеной. Крепл. наличников с двух сторон проема. Заполн. пустот монтажной пеной)                                                                                                                                                                | сб. 2013г., т.2.3, п.13   | блок     | 73,37                           |
| 62                    | Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной (Нанесение полиуретановой пены)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2013г., т.2.3, п.14   | м        | 2,32                            |
| 63                    | Укрепл. ранееустановленных дверных и оконных коробок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.3, п.15   | коробка  | 26,65                           |

| №<br>п/п                                  | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                    | Примечание                          | Ед. изм.                | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 64                                        | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (Долбление гнезд. Установка и крепление приборов)                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.20          | прибор или<br>две петли | 7,48                            |
| 65                                        | Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. (Долбление гнезд. Установка и крепление прибора)                              | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.21          | прибор                  | 5,27                            |
| 66                                        | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель всех видов (Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора)                                                                                                    | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.23          | прибор или<br>две петли | 17,92                           |
| 67                                        | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных (Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета)                                                                                            | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.28          | прибор                  | 8,08                            |
| 68                                        | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор (Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета)                                                      | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.29          | прибор                  | 24,05                           |
| 69                                        | Установка полотен наружных (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление шурупами. Навеска дверных полотен)                       | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.36          | полотно                 | 23,60                           |
| 70                                        | Установка полотен внутренних межкомнатных (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен) | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.37          | полотно                 | 18,56                           |
| 71                                        | Пристрожка дверного полотна со снятием                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.40          | полотно                 | 11,20                           |
| 72                                        | Пристрожка дверного полотна без снятия                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.41          | полотно                 | 8,13                            |
| 73                                        | Смена сердцевин в замке (Снятие замка. Замена сердцевин. Установка замка на место)                                                                                                                                                                    | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.42          | шт.                     | 11,95                           |
| 74                                        | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками, площадью проема до 2 м <sup>2</sup> (Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема)                                        | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.43,1        | блок                    | 45,14                           |
|                                           | - площадью проема до 3 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.43,2        | блок                    | 47,64                           |
| 75                                        | Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками, площадью проема до 2 м <sup>2</sup> (Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема)           | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.44,1        | блок                    | 20,29                           |
|                                           | - площадью проема до 3 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.44,2        | блок                    | 24,05                           |
| 76                                        | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах, при площади проема до 3 м <sup>2</sup> (Снятие дверного полотна. Утан блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна)                                   | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.47,1        | м <sup>2</sup>          | 31,07                           |
| 77                                        | Установка дверных коробок (Сверление отверстий в бетонных стенах. Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене)                                                                                                  | сб. 2013г., т.2.3,<br>п.51          | коробка                 | 22,57                           |
| 78                                        | Установка балконных наружных полотен (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка места острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами)                                | сб. 2010г., т.2.3,<br>п.52          | полотно                 | 18,56                           |
| 79                                        | Покраска дверных заполнений лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м <sup>2</sup> (Покраска поверхности лаком за 2 раза)                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.6,<br>п.40          | м <sup>2</sup>          | 4,63                            |
| 80                                        | Установка наличников                                                                                                                                                                                                                                  | Е 56-36-1                           | 100 м                   | 293,69                          |
| 81                                        | Установка и крепление наличников                                                                                                                                                                                                                      | Е 10-36-1                           | 100 м                   | 134,11                          |
| 82                                        | Большой ремонт полотен наружных дверей, полотно (Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и установка брусьев с выделкой сопряжений. Заготовка новых филеков. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна)                       | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.10          | полотно                 | 282,18                          |
| 83                                        | Смена наличников, м.п. (Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением)                                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.3,<br>п.6           | м.п.                    | 2,90                            |
| <b>Штукатурные работы (внутри здания)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                         |                                 |
| 84                                        | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором (Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков)                                                     | Е 15-64-1                           | м <sup>2</sup>          | 7,14                            |
| 85                                        | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) известковым раствором (Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков)                                                 | Е 15-64-2                           | м <sup>2</sup>          | 10,32                           |
| 86                                        | Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную, цементно-известкового легкого раствора вручную, цементного раствора (Дозировка составляющих, перемешивание песка с цементом, затворение составляющих водой)                            | сб. 2007г., т.2.12,<br>п.26, 27, 28 | м <sup>3</sup>          | 4,58                            |
| 87                                        | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий)                                                                         | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.3           | м <sup>2</sup>          | 14,33                           |
| 88                                        | Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий)                                                                     | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.6           | м <sup>2</sup>          | 15,10                           |
| 89                                        | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий)                                                                                     | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.8           | м <sup>2</sup>          | 44,98                           |
| 90                                        | Затирка бетонных поверхностей стен (Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.15          | м <sup>2</sup>          | 5,38                            |
| 91                                        | Затирка бетонных поверхностей потолков (Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                          | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.16          | м <sup>2</sup>          | 7,14                            |
| 92                                        | Отделка деревянных стен гипсовыми облицовочными листами или древесно-волоконистыми плитами с устройством каркаса (С заделкой раствором швов между листами)                                                                                            | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.19          | м <sup>2</sup>          | 11,95                           |
| 93                                        | Отделка деревянных стен гипсовыми облицовочными листами или древесно-волоконистыми плитами без устройства каркаса (С заделкой раствором швов между листами)                                                                                           | сб. 2008г., т.2.4,<br>п.20          | м <sup>2</sup>          | 5,11                            |

| №<br>п/п | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Примечание                | Ед.изм. | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 94       | Отделка каменных стен гипсовыми облицовочными листами без устройства каркаса (с заделкой раствором швов между листами)                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2008г., т.2.4, п.21   | м2      | 11,09                           |
| 95       | Отделка деревянных потолков гипсовыми облицовочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса (Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами)                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.4, п.22   | м2      | 20,22                           |
| 96       | Отделка деревянных потолков гипсовыми облицовочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса (Прибивка листов(плит). Заделка раствором швов между листами)                                                                                                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.4, п.23   | м2      | 14,94                           |
| 97       | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" (Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены "Сайдингом")                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.4, п.32   | м2      | 44,37                           |
| 98       | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.4, п.34   | м2      | 39,32                           |
| 99       | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.4, п.35   | м2      | 31,21                           |
| 100      | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.4, п.37   | м2      | 30,90                           |
| 101      | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.4, п.38   | м2      | 25,56                           |
| 102      | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.4, п.40   | м2      | 35,55                           |
| 103      | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.4, п.41   | м2      | 30,36                           |
| 104      | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                       | сб. 2008г., т.2.4, п.43   | м2      | 24,94                           |
| 105      | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.4, п.44   | м2      | 37,66                           |
| 106      | Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов (Очистка стен от набела. Расчистка швов. Конопатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок)                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.4, п.46   | м шва   | 7,48                            |
| 107      | Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов (Обмазка раствором. Заглаживание поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.4, п.48   | м.п.    | 1,35                            |
| 108      | Ремонт штукатурки откосов по камню (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.4, п.49   | м2      | 54,54                           |
| 109      | Ремонт штукатурки откосов по дереву (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка дроби. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий)                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2008г., т.2.4, п.50   | м2      | 40,33                           |
| 110      | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков (Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки)                                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.4, п.52   | м2      | 4,58                            |
| 111      | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокастровых плит, фанеры или картона (Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель)                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2008г., т.2.4, п.54   | м2      | 1,45                            |
| 112      | Декоративная штукатурка стен (шуба) (Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под "шубу". Нанесение декоративного слоя)                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.4, п.59   | м2      | 28,23                           |
| 113      | Устройство внутреннего утепления стен (Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстие и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка)                                                                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.4, п.60   | м2      | 12,81                           |
| 114      | Обшивка потолков облицовочным материалом "Сайдинг" (Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала)                                                                                                                                                                                      | сб. 2007г., т.2.4, п.61   | м2      | 48,85                           |
| 115      | Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2007г., т.2.4, п.63   | м2      | 2,05                            |
| 116      | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором (Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок)                                                                                                                                                                                                                                       | сб. 2011г., т.2.4, п.64   | м       | 8,08                            |
| 117      | Установка уголка при оштукатуривании откосов (Приготовление состава. Установка уголка)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2011г., т.2.4, п.65   | м       | 5,66                            |
| 118      | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на <u>прямолинейных поверхностях</u> (Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры)                                                                                                                           | сб. 2011г., т.2.4, п.66,1 | м2      | 14,94                           |
| 119      | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на <u>прямолинейных поверхностях</u> (Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры)                                                                                                                           | сб. 2011г., т.2.4, п.67,1 | м2      | 11,66                           |
| 120      | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором <u>толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов, площадью до 5 м2</u> (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. При необходимости очистка)                                                                            | сб. 2012г., т.2.4, п.68,1 | м2      | 24,78                           |
|          | <u>- толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов, площадью более 5 м2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2012г., т.2.4, п.68,2 | м2      | 23,00                           |
|          | <u>- на каждые следующие 10 мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью до 5 м2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2012г., т.2.4, п.68,7 | м2      | 4,49                            |
|          | <u>- на каждые следующие 10 мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью более 5 м2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.4, п.68,8 | м2      | 4,01                            |
| 121      | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (0,315 мм) и <u>тонкодисперсным составом, с лесов</u> (Очистка поверхности. Провешивание с установкой маяков. Смачивание водой. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Огрунтовка. Нанесение состава с выравниванием) | сб. 2012г., т.2.4, п.75,1 | м2      | 17,78                           |
| 122      | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов (Провешивание поверхности с установкой маяков. Приготовление штукатурного состава с разравниванием. Перестановка подмостей) <b>Высококачественного</b>                                                                                                                                                  | сб. 2012г., т.2.4, п.76.1 | м2      | 9,13                            |
| 123      | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов (Провешивание поверхности с установкой маяков. Приготовление штукатурного состава с разравниванием. Перестановка подмостей) <b>Улучшенного</b>                                                                                                                                                          | сб. 2012г., т.2.4, п.76.3 | м2      | 8,08                            |

| №<br>п/п                   | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание                    | Ед. изм. | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 124                        | Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СБ.2012г. т.2.4,<br>п.76.4    | м2       | 0,47                            |
| 125                        | Добавлять при армировании сеткой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СБ.2012г. т.2.4,<br>п.76.5    | м2       | 4,19                            |
| 126                        | <b>Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (внутр.)</b> (Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий, нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя, оштукатуривание откосов ниш отопления, обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов)                     | Е 15-61-1                     | 100 м2   | 1 357,53                        |
| 127                        | <b>Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.4,<br>п.80    | м2       | 12,56                           |
| <b>Облицовочные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |          |                                 |
| 128                        | <b>Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток</b> (Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Нанесение выравнивающего слоя толщиной 1мм. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки) | сб. 2013г., т.2.5,<br>п.1     | м2       | 35,71                           |
| 129                        | <b>Смена керамических плиток на стенах до 10 шт в одном месте</b> (Выбрука старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки)                                                                                                                                                                       | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.9     | шт       | 4,06                            |
| 130                        | <b>Смена керамических плиток на стенах более 10 шт в одном месте</b> (Выбрука старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки)                                                                                                                                                                    | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.10    | шт       | 3,06                            |
| 131                        | <b>Разборка облицовки плоских поверхности с сохранением плиток свыше 25 % до 50%</b> (Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель)                                                                                                                                                                                                             | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.16    | м2       | 9,76                            |
| 132                        | <b>Разборка покрытий стен из керамической плитки</b> (Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель)                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.17    | м2       | 4,37                            |
| 133                        | <b>Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ</b> (Разметка. Крепление бруса к стене. Крепление панелей гвоздями к брусу)                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.18    | м2       | 28,70                           |
| 134                        | <b>Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ</b> (Разметка. Крепление бруса к потолку. Крепление панелей гвоздями к брусу)                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.19    | м2       | 30,36                           |
| 135                        | <b>Устройство подвесного потолка</b> (Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов)                                                                                                                                                                                                           | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.20    | м2       | 29,56                           |
| 136                        | <b>Обшивка стен гипсокартоном</b> (Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой)                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.22    | м2       | 11,49                           |
| 137                        | <b>Облицовка гипсокартонными плитами (листами) стен с устройством деревянного каркаса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Е 10-217-1                    | 100 м2   | 2 962,18                        |
| 138                        | <b>Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Е 10-236-1                    | 100 м2   | 3 275,17                        |
| 139                        | <b>Обшивка потолков гипсокартоном</b> (Нанесение разметки. Сверление отверстий, крепление алюминиевых профилей. Резка и крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой)                                                                                                                                                                                               | сб. 2013г., т.2.5,<br>п.23    | м2       | 25,19                           |
| 140                        | <b>Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм</b> (Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов)                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2013г., т.2.5,<br>п.24    | м2       | 21,23                           |
| 141                        | <b>Фугование швов</b> (Заполнение швов массой (фуга))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2013г., т.2.5,<br>п.25    | м. шва   | 0,61                            |
| 142                        | <b>Разборка подвесных потолков</b> (Разборка подшивки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.26    | м2       | 5,72                            |
| 143                        | <b>Устройство подшивки потолка досками</b> (Разметка. Прибивка досок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.27    | м2       | 10,91                           |
| 144                        | <b>Обшивка стен вагонкой</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.28    | м2       | 6,45                            |
| 145                        | <b>Снятие пластиковых плит с потолка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.29    | м2       | 1,43                            |
| 146                        | <b>Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 1 м2</b> (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков)                                                                                                                                                                               | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.31,1  | м2       | 8,08                            |
|                            | <b>- площадью ремонтируемых мест до 5 м2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.31,2  | м2       | 6,85                            |
|                            | <b>- площадью ремонтируемых мест до 10 м2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.31,3  | м2       | 5,84                            |
| 147                        | <b>Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса</b> (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков)                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2010г., т.2.5,<br>п.32    | м2       | 14,20                           |
| 148                        | <b>Устройство подшивки потолков строганными досками</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Е 54-23-1                     | м2       | 13,75                           |
|                            | <b>Устройство подвесного потолка, м2</b> (Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов)                                                                                                                                                                                                       | сб. 2008г., т.2.5,<br>п.20    | м2       | 29,56                           |
| <b>Малярные работы</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |          |                                 |
| 149                        | <b>Шпатлевка поверхности потолка по бетону</b> (Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза)                                                                                                                                                                                                                                                                       | сб. 2013г., т.2.6,<br>п.1     | м2       | 11,49                           |
| 150                        | <b>Шпатлевка бетонных стен без окраски</b> (Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз)                                                                                                                                                                                                    | сб. 2013г., т.2.6,<br>п.2     | м2       | 8,51                            |
| 151                        | <b>Шпатлевка стен с использованием малярной сетки, м2</b> (Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание стен нанесением шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.п. Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания)                                                  | сб. 2013г., т.2.6,<br>п.100.1 | м2       | 5,98                            |
| 152                        | <b>Шпатлевка потолка с использованием малярной сетки, м2</b> (Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание потолка нанесением шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.п. Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания)                                            | сб. 2013г., т.2.6,<br>п.100.2 | м2       | 9,76                            |
| 153                        | <b>Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Е 15-311-4                    | 100 м2   | 1 380,35                        |
| 154                        | <b>Водоэмульсионная окраска стен</b> (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.6,<br>п.3     | м2       | 6,67                            |
| 155                        | <b>Водоэмульсионная окраска потолков</b> (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.6,<br>п.4     | м2       | 8,29                            |
| 156                        | <b>Акриловая окраска стен</b> (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.6,<br>п.5     | м2       | 6,67                            |

| №<br>п/п | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Примечание                | Ед. изм. | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
| 157      | Акриловая окраска потолков (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза)                                                                                                                                                                                               | сб. 2008г., т.2.6, п.6    | м2       | 8,29                            |
| 158      | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями (Соскабливание скребком. Выравнивание стен скребком)                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2013г., т.2.6, п.7    | м2       | 7,18                            |
| 159      | Снятие водоземельных красок с потолков и стен (Намачивание поверхности. Снятие старого слоя)                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2013г., т.2.6, п.8    | м2       | 4,91                            |
| 160      | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска в 1 раз)                                                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.6, п.9    | м2       | 1,90                            |
| 161      | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска в 1 раз)                                                                                                                                                                          | сб. 2008г., т.2.6, п.10   | м2       | 2,20                            |
| 162      | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.6, п.11   | м2       | 10,14                           |
| 163      | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                 | сб. 2008г., т.2.6, п.12   | м2       | 12,25                           |
| 164      | Улучшенная масляная окраска стен по дереву (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.6, п.15   | м2       | 11,49                           |
| 165      | Улучшенная масляная окраска потолков по дереву (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.6, п.16   | м2       | 14,20                           |
| 166      | Улучшенная масляная окраска полов (Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                           | сб. 2008г., т.2.6, п.17   | м2       | 9,84                            |
| 167      | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов (Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.6, п.18   | м2       | 18,25                           |
| 168      | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов (Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                              | сб. 2008г., т.2.6, п.20   | м2       | 27,50                           |
| 169      | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, м2 (Исправление шпатлевки, оштукатурки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз)                                                                                                                                                             | сб. 2008г., т.2.6, п.21   | м2       | 7,64                            |
| 170      | Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза)                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.6, п.22   | м.п.     | 4,23                            |
| 171      | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) (Очистка поверхности от ржавчины, окислов, грязи, раствора, пыли). Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.6, п.24   | м2       | 2,05                            |
| 172      | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком (Очистка поверхности от ржавчины, окислов, грязи, раствора, пыли)                                                                                                                                    | сб. 2008г., т.2.6, п.29   | м2       | 11,49                           |
| 173      | Улучшенная масляная окраска стен с рачисткой старой краски до 10% (Очистка поверхности от загрязнения. Рачистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка пропашклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка пропашклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза) | сб. 2008г., т.2.6, п.51   | м2       | 4,84                            |
| 174      | Улучшенная масляная окраска стен с рачисткой старой краски до 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.6, п.52   | м2       | 7,74                            |
| 175      | Улучшенная масляная окраска потолков с рачисткой старой краски до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.6, п.53   | м2       | 7,45                            |
| 176      | Улучшенная масляная окраска потолков с рачисткой старой краски до 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.6, п.54   | м2       | 9,76                            |
| 177      | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с рачисткой старой краски до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.6, п.55   | м2       | 9,60                            |
| 178      | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с рачисткой старой краски до 35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.6, п.56   | м2       | 12,67                           |
| 179      | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с рачисткой старой краски до 10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.6, п.57   | м2       | 7,14                            |
| 180      | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с рачисткой старой краски до 35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.6, п.58   | м2       | 9,60                            |
| 181      | Улучшенная масляная окраска полов с рачисткой старой краски до 10% (Оч-ка поверх-ти полов от загрязнения. Рачистка отслаивающейся краски. Проолифка расчищ-ых мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка пропашклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза)                                               | сб. 2008г., т.2.6, п.59   | м2       | 3,80                            |
| 182      | Улучшенная масляная окраска полов с рачисткой старой краски до 35% (Очистка поверх-ти полов от загрязнения, отслаивающейся краски. Проолифка расчищ-ых мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищ-ых мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка пропашклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза)                                                        | сб. 2008г., т.2.6, п.60   | м2       | 5,13                            |
| 183      | Масляная окраска стальных труб за 1 раз (Очистка поверхности от загрязнения. Рачистка отслаивающейся краски. Окраска за 1 раз)                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.6, п.63   | м2       | 8,60                            |
| 184      | Масляная окраска стальных труб за 2 раза (Очистка поверхности от загрязнения. Рачистка отслаивающейся краски. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2008г., т.2.6, п.64   | м2       | 10,35                           |
| 185      | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза (Очистка поверхности от загрязнения. Рачистка отслаивающейся краски. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2008г., т.2.6, п.66   | м2       | 6,98                            |
| 186      | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз (Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 1 раз)                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2008г., т.2.6, п.67   | м2       | 6,13                            |
| 187      | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза (Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2008г., т.2.6, п.68   | м2       | 8,74                            |
| 188      | Масляная окраска металличе-их решеток, сеток и оград за 1 раз (Очистка поверхности от загр-ния. Рачистка отслаивающейся краски. Окраска за 1 раз)                                                                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.6, п.69   | м2       | 7,56                            |
| 189      | Масляная окраска металличе-их решеток,сеток и оград за 2 раза (Очистка поверхности от загр-ния. Рачистка отслаивающейся краски. Окраска за 2 раза)                                                                                                                                                                                                        | сб. 2008г., т.2.6, п.70   | м2       | 10,48                           |
| 190      | Грунтовка стен, полов за 1 раз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.6, п.74,1 | м2       | 0,53                            |
| 191      | Грунтовка стен, полов за 2 раза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.6, п.74,2 | м2       | 0,67                            |
| 192      | Грунтовка потолков за 1 раз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2007г., т.2.6, п.75,1 | м2       | 0,53                            |
| 193      | Грунтовка потолков за 2 раза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2007г., т.2.6, п.75,2 | м2       | 0,67                            |

| № п/п                    | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание                | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| 194                      | Водоземельсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2007г., т.2.6, п.76   | м2       | 1,35                         |
| 195                      | Водоземельсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2007г., т.2.6, п.77   | м2       | 1,66                         |
| 196                      | Снятие клеевой краски со стен и потолков (Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя)                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2007г., т.2.6, п.78   | м2       | 0,92                         |
| 197                      | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков (Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя)                                                                                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.6, п.79   | м2       | 0,53                         |
| 198                      | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Проолифика расчищенных мест, трещин и выбоин. Окраска за 2 раза)                                                                                                      | сб. 2010г., т.2.6, п.82   | м2       | 3,37                         |
| 199                      | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Проолифика расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прооликованных мест. Окраска за 2 раза)                  | сб. 2010г., т.2.6, п.83,1 | м2       | 5,11                         |
|                          | - с расчисткой старой краски до 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2010г., т.2.6, п.83,2 | м2       | 8,51                         |
|                          | - с расчисткой старой краски более 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2010г., т.2.6, п.83,3 | м2       | 12,56                        |
| 200                      | Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке (Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска)                                                                                                                                                          | сб. 2010г., т.2.6, п.84,1 | м2       | 2,99                         |
| 201                      | Окраска известковыми составами внутри помещений по кирпичу и бетону (Очистка поверхности. Окраска)                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2010г., т.2.6, п.84,2 | м2       | 1,66                         |
| 202                      | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Растворка и очистка палею вручную (частичная). Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Отрунтовка. Окраска)   | сб. 2012г., т.2.6, п.85,1 | м2       | 2,37                         |
| 203                      | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Окраска)                                                                                                                                                                         | сб. 2012г., т.2.6, п.86,1 | м2       | 1,35                         |
| 204                      | Простая масляная окраска ранее окраш.фасадов с расчисткой старой краски до 10%,без подготовки,с земли и лесов                                                                                                                                                                                                         | сб. 2012г., т.2.6, п.89,1 | м2       | 2,99                         |
| 205                      | Простая масл.окраска ранее окраш. фасадов с расчисткой старой краски до10%,с подготовкой,с земли и лесов                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.6, п.89,4 | м2       | 4,01                         |
| 206                      | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35%, с подготовкой, с земли и лесов                                                                                                                                                                                                   | сб. 2012г., т.2.6, п.90,1 | м2       | 6,76                         |
| 207                      | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35%, с подготовкой, с земли и лесов                                                                                                                                                                                                | сб. 2012г., т.2.6, п.90,4 | м2       | 9,84                         |
| 208                      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10%, с подготовкой, с земли и лесов                                                                                                                                                                                                | сб. 2012г., т.2.6, п.91,1 | м2       | 4,63                         |
| 209                      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35%, с подготовкой, с земли и лесов                                                                                                                                                                                                | сб. 2012г., т.2.6, п.91,4 | м2       | 7,33                         |
| 210                      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35%, с подготовкой, с земли и лесов                                                                                                                                                                                             | сб. 2012г., т.2.6, п.91,7 | м2       | 10,76                        |
| 211                      | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 1 раз с земли и лесов                                                                                                                                                                                                                     | сб. 2012г., т.2.6, п.95,1 | м2       | 1,05                         |
| 212                      | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2012г., т.2.6, п.95,4 | м2       | 1,96                         |
| 213                      | Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз                                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.6, п.99,1 | м2       | 3,59                         |
| 214                      | Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза                                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2012г., т.2.6, п.99,2 | м2       | 4,19                         |
| <b>Стекольные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |                              |
| 215                      | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2 (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением)                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.7, п.3    | м2       | 8,66                         |
| 216                      | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением)                                                                                                               | сб. 2008г., т.2.7, п.4    | м2       | 7,64                         |
| 217                      | Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках(Нарезка и прирезка стекол.Снятие готовых штапиков.Промазка фальцев силиконовым клеем.Вставка стекол с укреплением.Установка штапиков на место)                                                                                                       | сб. 2008г., т.2.7, п.10   | м2       | 19,10                        |
| 218                      | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 (Снятие замазки, шпатель и штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев)                                                                                                                                                           | сб. 2008г., т.2.7, п.12   | м2       | 8,19                         |
| 219                      | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 (Снятие замазки, шпатель и штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев)                                                                                                                                                         | сб. 2008г., т.2.7, п.15   | м2       | 3,76                         |
| 220                      | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 (Снятие замазки,шпатель и штапиков.Выемка стекол.Очистка фальцев)                                                                                                                                                           | сб. 2008г., т.2.7, п.16   | м2       | 5,47                         |
| 221                      | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2 (Снятие замазки, шпатель и штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев)                                                                                                                                                                     | сб. 2008г., т.2.7, п.17   | м2       | 7,18                         |
| 222                      | Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2 (Снятие замазки, шпатель и штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев)                                                                                                                                                                       | сб. 2007г., т.2.7, п.20   | м2       | 5,85                         |
| <b>Обойные работы</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |                              |
| 223                      | Оклейка стен обоями на бумажной основе (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набеда. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями)                                                                                              | сб. 2008г., т.2.8, п.1    | м2       | 6,14                         |
| 224                      | Оклейка стен тисненными или плотными обоями (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набеда. Прочистка и проклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями)                                                   | сб. 2013г., т.2.8, п.2    | м2       | 8,08                         |
| 225                      | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набеда. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями) | сб. 2013г., т.2.8, п.3    | м2       | 14,20                        |
| 226                      | Наклейка бордюра или фриза на простые обои (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза)                                                                                                                                                                                                               | сб. 2008г., т.2.8, п.4    | м.п.     | 0,45                         |

| №<br>п/п           | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Примечание                       | Ед. изм.            | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 227                | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2008г., т.2.8,<br>п.5        | м.п.                | 0,77                            |
| 228                | Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2008г., т.2.8,<br>п.6        | м.п.                | 1,05                            |
| 229                | Оклеивка потолков обоями на двухслойной склеенной основе (Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклеивка обоями)                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2013г., т.2.8,<br>п.7        | м2                  | 9,90                            |
| 230                | Снятие обоев (Снятие старых обоев)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.8,<br>п.16       | м2                  | 1,18                            |
| 231                | Снятие (соскабливание или смыывка) старой известковой или меловой краски (Смачивание поверхности. Соскабливание или смыывка старой известковой или меловой краски)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2008г., т.2.8,<br>п.18       | м2                  | 0,28                            |
| 232                | Смена на стенах высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе (Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеящих составов. Нарезка обоев. Оклеивка обоями. Подклейка швов и их обработка)                                                                                                                                                                                                                | сб. 2013г., т.2.8,<br>п.19       | м2                  | 13,81                           |
| 233                | Смена высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе на потолке (Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеящего состава. Нарезка обоев. Оклеивка обоями. Подклейка швов и их обработка)                                                                                                                                                                                                               | сб. 2013г., т.2.8,<br>п.20       | м2                  | 19,93                           |
| 234                | Наклейка потолочных плитусов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2013г., т.2.8,<br>п.21       | м                   | 1,18                            |
| 235                | Покрывание поверхности жидкими обоями, м2 (Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. Нанесение отделочного состава за один раз)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2013г., т.2.8,<br>п.22       | м2                  | 4,19                            |
| 236                | Оклеивка потолков тисненными или плотными обоями (Очистка потолка от пабела. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклеивка обоями)                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2013г., т.2.8,<br>п.23       | м2                  | 12,33                           |
| <b>Иные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                 |
| 237                | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест (Зачистка залитых мест. Приготовление раствора. Протравка нейтрализующим раствором)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2008г., т.2.12,<br>п.1       | м2                  | 0,67                            |
| 238                | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича, отверстие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб.2007г., т.2.12,<br>п.16       | отверстие           | 2,59                            |
| 239                | Обследование при заливке квартиры для определения ущерба (оплачивает наниматель (собственник) жилого помещения, признанного по результатам обследования виновным в нанесении ущерба. При заливке жилого помещения в результате аварии инженерных систем, расположенных во вспомогательных помещениях жилого дома, услуга выполняется эксплуатирующей организацией без взимания оплаты)                                                               | сб. 2013г., т.2.12,<br>п.39.4    |                     | 8,51                            |
| 240                | Установка и разборка лесов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     |                                 |
| 241                | Наружных инвентарных лесов высотой до 16 м (Планировка места установки лесов и укладка подкладок. Установка и сборка элементов лесов. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. Устройство настила из щитов. Установка стремянок и ограждений. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. Разборка лесов.)                                                                                                | Сб.2012г., т.2.12,<br>п.41.1     | м2                  | 8,66                            |
| 242                | Внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м (Сборка и установка инвентарных трубчатых лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. Разборка лесов.)                                                                                                                                                                                                                                                           | Сб.2012г., т.2.12,<br>п.41.2     | м2                  | 9,84                            |
| 243                | Деревянных неинвентарных лесов (Планировка места установки лесов и укладка подкладок. Разметка и раскрой материалов. Изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов. Установка и сборка элементов лесов. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. Устройство настила из щитов. Установка стремянок и ограждений. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. Разборка лесов.)                       | Сб.2012г., т.2.12,<br>п.41.3     | м2                  | 23,60                           |
| 244                | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Е 55-3-1                         | 1 м2<br>перегородок | 26,09                           |
| 245                | Устройство покрытий дощатых толщиной 27 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Е 11-33-1                        | 1 м2 покрытия       | 11,20                           |
|                    | <b>Утепление наружных стен зданий:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                     | 0,00                            |
| 246                | Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен с лесов (Очистка стен от загрязнений. Провешивание стен и установка маяков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.1,1  | м2                  | 0,29                            |
| 247                | Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя с лесов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.2,1  | м2                  | 0,45                            |
| 248                | Установка цокольной планки (Разметка поверхности стены. Заготовка цокольной планки, подрезка. Сверление отверстий в стенах. Установка цокольной планки с креплением.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб.2012г., т.2.12,<br>п.40.3     | м                   | 4,19                            |
| 249                | Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов (Укладка плит утеплителя на поверхностях с их подгонкой и шлифованием кромок. Снятие плит со стены, укладка в горизонтальное положение. Приготовление и нанесение клеящего состава вручную. Приклеивание плит утеплителя с заделкой швов)                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.6,1  | м2                  | 8,25                            |
| 250                | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистерольными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.6,5  | м2                  | 7,48                            |
| 251                | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных стенах с лесов (Сверление отверстий. Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением плит)                                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.7,1  | шт                  | 0,76                            |
| 252                | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с лесов (Сверление отверстий. Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением плит)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.7,3  | шт                  | 1,16                            |
| 253                | Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов (Провешивание поверхностей и спиливание неровностей. Выравнивание боковой плоскости утеплителя на углах. Приготовление клеящего состава вручную и нанесение его на плиты утеплителя. Примерка, подрезка и установка уголков. Подготовка и наклеивание полос стеклосетки)                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.8,1  | м                   | 6,45                            |
| 254                | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейной поверхности с лесов (Приготовление клеящего состава и нанесение его на плиты утеплителя. Приклеивание дополнительных диагональных накладок стеклосетки. Развертывание рулона сетки по стене с втапливанием ее в клейкий состав и равномерным затиранием и разглаживанием. Нанесение завершающего слоя клеящего состава по сетке. Разравнивание клеящего состава) | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.9,1  | м2                  | 8,82                            |
| 255                | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистерольным плитам на прямолинейной поверхности с лесов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.9,5  | м2                  | 8,25                            |
| 256                | Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях с люлек (Очистка поверхности. Нанесение защитно-отделочных штукатурок с выравниванием и затиранием)                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.10,1 | м2                  | 8,25                            |
| 257                | Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на криволинейных поверхностях с люлек (Очистка поверхности. Нанесение защитно-отделочных штукатурок с выравниванием и затиранием)                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.12,<br>п.40.10,2 | м2                  | 19,60                           |

| №<br>п/п               | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Примечание                    | Ед. изм.      | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 258                    | Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов (Очистка поверхности. Окрашивание поверхностей краской за 2 раза вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2012г., т.2.12, п.40,11,1 | м2            | 1,66                            |
| 259                    | Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя с люлек, м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2012г., т.2.12, п.40,2,2  | м2            | 0,76                            |
| 260                    | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистерольными плитами на прямолинейных поверхностях с люлек, м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2012г., т.2.12, п.40,6,6  | м2            | 8,82                            |
| 261                    | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с люлек (Сверление отверстий. Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением плит), шт                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.12, п.40,7,4  | шт            | 1,66                            |
| 262                    | Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с люлек (Очистка поверхности. Окрашивание поверхностей краской за 2 раза вручную), м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2012г., т.2.12, п.40,11,2 | м2            | 1,82                            |
| 263                    | Облицовка экранов ограждения стальным профилированным листом, 100 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Е 9-47-1                      | 100 м2        | 643,54                          |
| 264                    | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистерольным плитам на прямолинейных поверхностях с люлек (Приготовление клеящего состава и нанесение его на плиты утепления. Приклеивание дополнительных диагональных наклеек из стеклосетки. Развертывание рулона сетки по стене с втапливанием ее в клеящий состав и равномерным затираньем и разглаживанием. Нанесением завершающего слоя клеящего состава по сетке. Разравнивание клеящего состава), м2 | сб. 2012г., т.2.12, п.40,9,6  | м2            | 9,76                            |
| 265                    | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады, за 2 раза с люлек, м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2012г., т.2.6, п.95,6     | м2            | 3,88                            |
| 266                    | Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах размером стороны 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Е 69-7-3                      | 100 отверстий | 2 252,74                        |
| 267                    | Пробивка и заделка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Е 69-3-2                      | 100 отверстий | 5 008,39                        |
| 268                    | Восстановление покрытия стыков мастикой при ширине стыков 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Е 53-36-1                     | 100 м         | 430,74                          |
| 269                    | Восстановление покрытия стыков мастикой при ширине стыков 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Е 53-36-2                     | 100 м         | 495,34                          |
| 270                    | Заделка устьев стыков раствором с покрытием мастикой при ширине стыков 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Е 53-36-3                     | 100 м         | 873,01                          |
| 271                    | Заделка устьев стыков раствором с покрытием мастикой при ширине стыков 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Е 53-36-4                     | 100 м         | 1 004,05                        |
| 272                    | Прочистка вентиляционных каналов (Удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Е 65-72-1                     | 100 м         | 368,84                          |
| 273                    | Установка элементов каркаса из брусьев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Е 10-5-1                      | м3 дерев.     | 405,23                          |
| 274                    | Кладка из легкогобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа до 4 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Е 8-22-1                      | м3 дерев.     | 83,54                           |
| 275                    | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Е 53-31-4                     | 100 м3        | 11 963,69                       |
| 276                    | Переноска навалочных грузов на первые 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Е 69-42-1                     | т             | 20,65                           |
| 277                    | Переноска неподручных грузов на первые 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Е 69-42-3                     | т             | 28,23                           |
| 278                    | Переноска досок, брусков, брусьев на первые 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Е 69-42-4                     | т             | 11,91                           |
| 279                    | Переноска бревен на первые 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Е 69-42-5                     | т             | 15,56                           |
| 280                    | Очистка помещения от строительного мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Е 69-43-1                     | 100 т         | 4 075,28                        |
| 281                    | Очистка досок после разборки конструкций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Е 69-44-1                     | 100 шт        | 34,94                           |
| 282                    | Очистка кирпича после разборки конструкций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Е 69-44-3                     | 100 шт        | 21,09                           |
| <b>Земляные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |               |                                 |
| 283                    | Разработка немерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок)                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.14, п.19      | м3            | 10,90                           |
| 284                    | Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.14, п.21      | м3            | 13,13                           |
| 285                    | Разработка немерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2007г., т.2.14, п.25      | м3            | 11,56                           |
| 286                    | Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.14, п.27      | м3            | 13,88                           |
| 287                    | Разработка немерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.14, п.31      | м3            | 12,20                           |
| 288                    | Разработка мерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.14, п.33      | м3            | 14,70                           |
| 289                    | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом 1 группы (вручную) (Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2007г., т.2.14, п.39      | м3            | 5,47                            |
| 290                    | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом 1 группы (вручную) (Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2007г., т.2.14, п.41      | м3            | 6,64                            |
| 291                    | Трамбование (уплотнение) грунта 1 группы (вручную) (При толщине трамбуемого слоя до 20 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | сб. 2007г., т.2.14, п.45      | м2            | 0,53                            |
| 292                    | Планировка "на глаз" естественного грунта 1 группы (вручную) (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.14, п.47      | м2            | 1,30                            |
| 293                    | Планировка "на глаз" насыпного грунта 1 группы (вручную) (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2007г., т.2.14, п.49      | м2            | 0,67                            |
| 294                    | Разработка и перемещение грунта 1 группы на расстояние до 10 м (Копание грунта с выброской его на бровку. Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2007г., т.2.14, п.57      | м3            | 25,68                           |
| <b>Благоустройство</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |               |                                 |
| 295                    | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия (Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сб. 2007г., т.2.15, п.1       | м2            | 1,84                            |
| 296                    | Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия (Рассыпка песка в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.15, п.2       | м2            | 1,30                            |
| 297                    | Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию (Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2007г., т.2.15, п.3       | м2            | 2,48                            |
| 298                    | Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.15, п.4       | м             | 14,25                           |
| 299                    | Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | сб. 2007г., т.2.15, п.5       | м             | 8,60                            |

| №<br>п/п             | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Примечание                  | Ед. изм. | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| 300                  | Разборка бортовых камней (Разборка покрытия вдоль борта. Выемка бортовых камней. Разборка основания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.15,<br>п.9  | м        | 3,27                            |
| 301                  | Разборка покрытия из тротуарных плит вручную, 100 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Е 68-55-1                   | 100 м2   | 273,21                          |
| 302                  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, 100 м2 (плитка<br>большого размера) (Выравнивание основания, укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню, заполнение и расшивка швов<br>цементным раствором или песком)                                                                                                                                                                    | Е 27-57-2                   | 100 м2   | 716,09                          |
| 303                  | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером<br>в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную, 100 м2 (Устройство подстилающего<br>слоя толщиной 30 мм, выравнивание поверхности, укладка мелкоштучной тротуарной бетонной плитки, заполнение<br>швов между плитами песком, уплотнение покрытия виброуплотняющей плитой за два прохода, промывка покрытия<br>водой) | Е 27-253-1                  | 100 м2   | 2 455,84                        |
| 304                  | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного<br>железобетона диаметром 1,0 м, в сухих грунтах, 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                         | Е 23-18-3                   | 10 м3    | 3 128,70                        |
| 305                  | Устройство фундаментов бетонных общего назначения объемом до 25 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Е 6-3-2                     | м3       | 59,73                           |
| <b>Печные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |                                 |
| 306                  | Разборка кладки печей необлицованных (Снятие приборов. Разборка кладки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.1  | м3       | 22,60                           |
| 307                  | Разборка кладки печей облицованных (Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов.<br>Разборка кладки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.2  | м3       | 56,73                           |
| 308                  | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (Разборка кладки с очисткой до 50% кирпича от<br>раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.6  | м3       | 22,39                           |
| 309                  | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (Разборка кладки без очистки кирпича от раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.7  | м3       | 10,17                           |
| 310                  | При работе дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал<br>(Разборка кладки с очисткой до 50% кирпича от раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.8  | м        | 16,76                           |
| 311                  | При работе дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал<br>(Разборка кладки без очистки кирпича от раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.9  | м        | 7,56                            |
| 312                  | Большой ремонт печей облицованных (Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и<br>топливников. Восстановление разборной кладки с добавлением нового кирпича. Установка изразцов. Снятие и установка печных<br>приборов. Промывка и прогирка поверхности)                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.10 | м3       | 228,18                          |
| 313                  | Большой ремонт печей необлицованных (Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и<br>топливников. Восстановление разборной кладки с добавлением нового кирпича)                                                                                                                                                                                                                                      | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.11 | м3       | 189,76                          |
| 314                  | Малый ремонт сводов голландских печей (Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки<br>разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки)                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.12 | место    | 40,33                           |
| 315                  | Малый ремонт пода топочного или поддувального отверстия голландских печей (Разборка<br>поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка<br>кладки)                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.13 | место    | 52,45                           |
| 316                  | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов (Разборка поврежденных<br>участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка (до 15 штук) Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки)                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.14 | место    | 28,23                           |
| 317                  | Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов (Разборка<br>поврежденных участков кладки (до 15 штук). Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого<br>участка кладки)                                                                                                                                                                             | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.15 | место    | 42,42                           |
| 318                  | Исправление кладки дымовой трубы под крышей (Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой<br>трубы с очисткой кирпича. Восстановление разборной кладки трубы с заменой негодных кирпичей. Шпавровка<br>восстановленных поверхностей)                                                                                                                                                                          | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.30 | кирпич   | 2,96                            |
| 319                  | Исправление кладки дымовой трубы над крышей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.31 | кирпич   | 4,19                            |
| 320                  | Смена изразцов облицовки плитки печей (Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест<br>установки. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой<br>швов. Прогирка облицовки)                                                                                                                                               | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.35 | изразец  | 8,80                            |
| 321                  | Промазка трещин в кладке печи (Расчистка и расшивка трещин. Промазка трещин глиняным раствором)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.36 | м.п.шва  | 9,04                            |
| 322                  | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах (Снятие старых приборов.<br>Постановка нового прибора с креплением его проволокой)                                                                                                                                                                                                                                                                | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.37 | прибор   | 16,76                           |
| 323                  | Смена топочных дверок в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка<br>нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                                                    | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.38 | прибор   | 32,32                           |
| 324                  | Смена выюшек в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового<br>прибора с восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.39 | прибор   | 23,41                           |
| 325                  | Смена задвижек в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового<br>прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.40 | прибор   | 12,67                           |
| 326                  | Смена духовых шкафов в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка<br>нового прибора с креплением его проволокой)                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.41 | прибор   | 33,34                           |
| 327                  | Смена водогрейных коробов в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки.<br>Постановка нового прибора с восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.42 | прибор   | 28,39                           |
| 328                  | Смена душников и розеток в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки.<br>Постановка нового прибора с восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.43 | прибор   | 18,62                           |
| 329                  | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления<br>облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и<br>восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                         | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.44 | прибор   | 28,70                           |
| 330                  | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых<br>приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                            | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.45 | прибор   | 43,32                           |
| 331                  | Смена выюшек в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с<br>разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой)                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.46 | прибор   | 41,11                           |
| 332                  | Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с<br>разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.47 | прибор   | 30,05                           |
| 333                  | Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых<br>приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой)                                                                                                                                                                                                                                      | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.48 | прибор   | 46,79                           |
| 334                  | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением<br>облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и<br>восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                          | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.49 | прибор   | 40,91                           |
| 335                  | Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых<br>приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                             | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.50 | прибор   | 51,83                           |
| 336                  | Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых<br>приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки)                                                                                                                                                                                                              | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.51 | прибор   | 69,26                           |
| 337                  | Смена в печах колосниковых решеток (Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с креплением его<br>проволокой)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.52 | прибор   | 8,51                            |
| 338                  | Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал (Кладка труб. Устройство горизонтальных<br>разделок. Выделка выдр, отливов, головок (Шпавровка каналов)                                                                                                                                                                                                                                                   | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.53 | м3       | 251,83                          |

| №<br>п/п                 | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                | Примечание                    | Ед. изм.         | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 339                      | При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал (Кладка труб. Устройство горизонтальных разделок. Выделка выдр, отливов, головки. Швабровка каналов)                                                                              | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.54   | м3               | 188,97                          |
| 340                      | Прочистка дымохода (Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода)                                                                                                                                                           | сб. 2007г., т.2.16,<br>п.55   | м                | 3,76                            |
| 341                      | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова необлицованных и не оштукатуренных                                                                                                                                                                           | Е 8-39-1                      | м3               | 217,24                          |
| 342                      | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под дрова                                                                                                                                                                                                              | Е 8-39-9                      | м3               | 273,94                          |
| 343                      | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки                                                                                                                                                                                                            | Е 8-42-2                      | 100 м2           | 302,65                          |
| 344                      | Отделка печей штукатурным глиняным раствором по сетке                                                                                                                                                                                                             | Е 8-42-3                      | 100 м2           | 887,73                          |
| 345                      | Оштукатуривание поверхности дымовых труб                                                                                                                                                                                                                          | Е 61-35-1                     | 100 м2           | 2 794,32                        |
| 346                      | Устройство отверстий для печей и труб в стальной кровле                                                                                                                                                                                                           | Е 60-19-5                     | 100<br>отверстий | 5 555,17                        |
| <b>Кровельные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                  |                                 |
| 347                      | Смена желобов в кровлях из листовой стали (Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту)                                                                                                                                      | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.7    | м                | 14,20                           |
| 348                      | Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали (Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту)                                                                                                       | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.8    | м                | 21,23                           |
| 349                      | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                     | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.9,1  | м                | 7,95                            |
| 350                      | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.9,2  | м                | 18,96                           |
| 351                      | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элем-ов с креплением)                                                                                                                                | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.10,1 | шт.              | 13,75                           |
| 352                      | Смена колен водосточных труб с люлек (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                                                     | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.10,2 | шт.              | 28,84                           |
| 353                      | Смена отливов водосточных труб с люлек (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                                                   | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.11   | шт.              | 11,35                           |
| 354                      | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.12,1 | шт.              | 11,49                           |
| 355                      | Смена воронок водосточных труб с люлек (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                                                   | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.12,2 | шт.              | 25,56                           |
| 356                      | Смена ухватов водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.13,1 | шт.              | 4,63                            |
| 357                      | Смена ухватов водосточных труб с люлек (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением)                                                                                                                                                   | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.13,2 | шт.              | 8,08                            |
| 358                      | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2                                                                                                                                    | Е 12-7-1                      | 100 м2           | 902,49                          |
| 359                      | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя, при площади до 10 м2 (Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие материалом)                                                                     | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.15,1 | м2               | 8,51                            |
|                          | - при площади до 25 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.15,2 | м2               | 7,64                            |
|                          | - при площади до 50 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.15,3 | м2               | 7,48                            |
|                          | - при площади до 100 м2                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.15,4 | м2               | 6,45                            |
| 360                      | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, при площади до 10 м2 (Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие материалом. Посыпка поверхности покрытия песком с втапливанием, посыпка в мастику ручным катком) | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.16,1 | м2               | 2,85                            |
|                          | - при площади до 25 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.16,2 | м2               | 2,55                            |
|                          | - при площади до 50 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.16,3 | м2               | 2,37                            |
|                          | - при площади до 100 м2                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.16,4 | м2               | 2,10                            |
| 361                      | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, первый слой, площадью до 10 м2 (Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя)                       | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,1 | м2               | 13,75                           |
|                          | - при площади до 25 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,2 | м2               | 11,49                           |
|                          | - при площади до 50 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,3 | м2               | 10,14                           |
|                          | - при площади до 100 м2                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,4 | м2               | 8,82                            |
| 362                      | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, добавлять на каждый следующий слой, площадью до 10 м2 (Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя)                                       | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,5 | м2               | 4,49                            |
|                          | - при площади до 25 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,6 | м2               | 3,88                            |
|                          | - при площади до 50 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,7 | м2               | 3,47                            |
|                          | - при площади до 100 м2                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.19,8 | м2               | 2,99                            |
| 363                      | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, первый слой, площадью до 10 м2 (Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя)                                 | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,1 | м                | 11,35                           |
|                          | - при площади до 25 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,2 | м                | 9,43                            |
|                          | - при площади до 50 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,3 | м                | 8,25                            |
|                          | - при площади до 100 м2                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,4 | м                | 7,33                            |
| 364                      | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, добавлять на каждый следующий слой, площадью до 10 м2 (Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя)                                                 | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,5 | м                | 4,80                            |
|                          | - при площади до 25 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,6 | м                | 4,01                            |
|                          | - при площади до 50 м2                                                                                                                                                                                                                                            | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,7 | м                | 3,59                            |
|                          | - при площади до 100 м2                                                                                                                                                                                                                                           | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.20,8 | м                | 3,29                            |

| №<br>п/п | Наименование работы, состав работы                                                                                                                                                                                                                                                              | Примечание                    | Ед. изм.                 | Отпускная цена<br>без НДС, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 365      | Просушка основания горелкой, площадью до 10 м <sup>2</sup> (Очистка основания от пыли и мусора. Просушка основания горелкой)                                                                                                                                                                    | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.21.1 | м <sup>2</sup>           | 1,18                            |
|          | - при площади до 25 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.21.2 | м <sup>2</sup>           | 1,18                            |
|          | - при площади до 50 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.21.3 | м <sup>2</sup>           | 1,05                            |
|          | - при площади до 100 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.21.4 | м <sup>2</sup>           | 0,87                            |
| 366      | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля, площадью до 10 м <sup>2</sup> (Снятие покрытия. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями)                                                                                                                     | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.22.1 | м <sup>2</sup>           | 16,74                           |
|          | - при площади до 25 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.22.2 | м <sup>2</sup>           | 14,94                           |
|          | - при площади до 50 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.22.3 | м <sup>2</sup>           | 14,33                           |
|          | - при площади до 100 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.22.4 | м <sup>2</sup>           | 12,81                           |
| 367      | Смена обрешетки (Снятие досок или брусков в обрешетке. Перепиливание новых досок. Укладка новых досок или брусков на место с прошивкой гвоздями) :                                                                                                                                              |                               |                          |                                 |
|          | - с прозорами из досок толщиной до 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.28.1 | м <sup>2</sup>           | 7,74                            |
|          | - с прозорами из досок толщиной до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                        | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.28.2 | м <sup>2</sup>           | 8,45                            |
|          | - с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше                                                                                                                                                                                                                                                  | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.28.3 | м <sup>2</sup>           | 12,96                           |
|          | - со сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.28.4 | м <sup>2</sup>           | 13,39                           |
|          | - со сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                               | сб. 2012г., т.2.17,<br>п.28.5 | м <sup>2</sup>           | 19,22                           |
| 368      | Устройство сплошной обрешетки из досок                                                                                                                                                                                                                                                          | Е 58-18-1                     | м <sup>2</sup>           | 9,13                            |
| 369      | Устройство покрытия скатов из листовой стали                                                                                                                                                                                                                                                    | Е 58-24-1                     | м <sup>2</sup>           | 12,74                           |
| 370      | Устройство цементной стяжки выравнивающей (кровля)                                                                                                                                                                                                                                              | Е 58-27-1                     | м <sup>2</sup>           | 6,60                            |
| 371      | Устройство покрытия крыш из рулонных материалов насухо без промазок кромок                                                                                                                                                                                                                      | Е 58-21-1                     | м <sup>2</sup>           | 2,20                            |
| 372      | Установка стропил (Укладка мауэрлатов, установка стропил с креплением)                                                                                                                                                                                                                          | Е 10-72-1                     | м <sup>3</sup> древесины | 266,44                          |
| 373      | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (Раскрой брусков и досок, крепление элементов обрешетки гвоздями)                                                                                                                                     | Е 58-18-3                     | м <sup>2</sup>           | 5,23                            |
| 374      | Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля (Сортировка листов и обрезка углов, разметка и сверление отверстий в листах, изготовлений шайб, разбивка сетки по обрешетке, покрытие крыш асбестоцементными листами, отделка мест примыканий, покрытие коньков шаблонами) | Е 58-19-1                     | м <sup>2</sup>           | 9,91                            |
| 375      | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м (Разметка очертания ям, разработка грунта с выбрасыванием, зачистка дна и поверхности стенок, переходы от ямы к яме)                                                                                       | Е 1-165-1                     | м <sup>3</sup> грунта    | 35,50                           |
| 376      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (Засыпка ранее выброшенным грунтом с трамбованием)                                                                                                                                                                                               | Е 1-166-1                     | м <sup>3</sup> грунта    | 17,33                           |
| 377      | Устройство заборов, при установленных столбах, высотой до 1,6 м                                                                                                                                                                                                                                 | Е 10-40-7                     | м <sup>2</sup> забора    | 17,68                           |

Главный бухгалтер



Е.С.Шевченко

Начальник ПЭО



М.В.Муха

исп Пузенкова